

„Dodávka klimatizace pro 1. až 3. patro objektu Městské polikliniky Praha, Spálená 12, Praha 1“

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DOTAZY UCHAZEČŮ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel:

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, IČ: 00128601

DOTAZ UCHAZEČE	ODPOVĚĎ ZADAVATELE
Bude k dispozici výkaz výměr pro zpracování nabídkové ceny, nebo zda je nutné si výměry a specifikaci zařazení vypsát ze zadávací dokumentace? Resp. bude k dispozici výkaz výměr pro zpracování nabídkové ceny a lepší porovnatelnost nabídek nebo je nutné si výměry a specifikaci zařazení vypsát ze zadávací dokumentace?	Potřebné údaje jsou obsaženy v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Technická specifikace dodávky obsahuje množství zařízení, místa instalace a minimální parametry, přičemž uchazeč může nabídnout jakákoli zařízení se srovnatelnými, vhodnějšími nebo pro zadavatele výhodnějšími parametry, viz bod 10.2 ZD.
Je účast na prohlídce podmínkou podání nabídky, resp. je pro podání nabídky povinná prohlídka místa plnění?	Ne není.
Hlavní napájení je specifikováno v PD (projektová dokumentace) z rozvaděčů na střeše. Je na dodavateli klimatizace také zřízení dotčených rozvaděčů a přívodní kabely do nich? Pokud ANO-kde je přípojné místo?	Zřízení rozvaděčů je na dodavateli, přípojné místo je rozvodna el. v suterénu.
Bude zajištěno pro dodavatele klimatizace parkování montážních vozidel? Pokud ANO Kde?	Poliklinika disponuje jedním parkovacím místem naproti svému vchodu, které je možné dle domluvy a možností využít.
Jeřáb a související zábor pro vertikální transport hnacích agregátů klimatizace na střechu má být součástí rozpočtu dodavatele klimatizace nebo zajistí zadavatel?	Realizační technologie si volí dle svých možností každý dodavatel sám a je tedy na něm, aby si zajistil potřebné s tím související.
Je požadavek investora provádět montážní práce také v době pracovního volna, nebo v noci? Nebo-li bude možno zařízení instalovat pouze v pracovní dny po-pá 6,00-18,00 hod?	Montážní práce nesmí narušit provoz polikliniky ani privátních ordinací. Práce na střeše dle harmonogramu a dohody s ohledem na provoz. Práce uvnitř po-pá od 16 hodin, so/ne, provoz pohotovosti dle domluvy.
Stěhování nosníků a venkovních jednotek klimatizace na střechu objektu je možné pouze po kovovém schodišti, přes vstupní plastové dveře a okno? Můžete, prosím, uvést rozměry schodiště a vstupních otvorů?	Okno 0,55 x 1,30 (mříž), dveře na schody 0,55 x 2,60, schodiště 1,04 x 6,40, chodba u výtahu 1,90 x 6,40. Údaje v metrech.
Nosná konstrukce na střechu pod venkovní jednotky musí být dle specifikace (opatřena nátěry...) nebo je možné nabídnout nosné prvky z pozinkované úpravou pro bezúdržbový provoz?	Nosné prvky z je možné nabídnout i s pozinkovanou úpravou s podmínkou dodržení rozpočtu projektu.
Realizace bude probíhat za provozu, jaký bude pracovní harmonogram - v průběhu ordinační doby nebo mimo ni? Můžete uvést časové rozpětí?	Montážní práce nesmí narušit provoz polikliniky ani privátních ordinací. Práce na střeše dle harmonogramu a dohody s ohledem na provoz. Práce uvnitř po-pá od 16 hodin, so/ne, provoz pohotovosti dle domluvy.